

Objet : PEYROLLES - Phase DCE - DQ

Numéro du prix	Désignation de l'opération	Unité	Prix unitaire	DCE - DQ	
				Linéaire drain	40 ml
				Quantité	Prix
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.1	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER, y compris ouverture des accès, barrière, signalisation et remise en état de sites.	Ft		1.00	
1.2	NETTOYAGE DES EMPRISES : DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE, DESSOUCHAGE ET EVACUATION DES DECHETS VERTS	Ft		1.00	
1.3	ETUDE D'EXECUTION, IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE, RECOLEMENT	Ft		1.00	
1.4	DEPOSE DES POMPES, Y compris tuyaux, raccords et alimentations	Ft		1.00	
	Total 1 : Travaux préliminaires				
2	TERRASSEMENTS - GESTION DES EAUX				
2.1	DEMONTAGE DU PUIT, y compris mise en dépôt à proximité des enrochements et évacuation des gravats et buses.	Ft		1.00	
2.2	DEBLAIS ET MIS EN DÉPÔT A PROXIMITÉ POUR LA POSE DU DRAIN ET DES MATELAS RENO, y compris réglage en fond et utilisation éventuelle des matériaux pour confectionner un batardeau	m³		724.50	
2.3	PLUS-VALUE POUR DEBLAIS AU BRH	m³		85.00	
2.4	REPRISE ET REBLAI DES MATERIAUX DEPOSES A PROXIMITES DANS LE LIT	m³		724.50	
2.5	AMENE, INSTALLATION ET REPLI DES EPUISEMENTS, y compris mise en place d'une fosse de rejet	Ft		1.00	
2.6	EPUISEMENT DES FOUILLES, y compris déplacement éventuels des pompes et du puisard	j		12.00	
	Total 2 : Terrassements				
3	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX				
3.1	RECONSTRUCTION DU PUIT, REPOSE DES POMPES, TUYAUX ET CABLAGE	Ft		1.00	
3.2	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVIERS FILTRANTS	m³		40.00	
3.3	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES DRAINS	ml		80.00	
3.4	RACCORD DES DRAINS AU PUIT, y compris perçage.	Ft		1.00	
3.5	REPRISE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROCHEMENTS LIAISONNES	m³		40.00	
3.6	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE MATELAS RENO	m²		200.00	
3.7	ANCRAGE DU MATELAS RENO DANS LA ROCHE	U		90.00	
	Total 3 : Fourniture des matériaux et végétaux				
4	APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNE EN EAU POTABLE PENDANT LES TRAVAUX ET INSTALLATION POMPAGE D'ESSAI				
4.1	INSTALLATION PROVISoire POUR POMPAGE D'ESSAI (pompe provisoire + compteur + vanne + canalisation de rejet au Gardon)	Ft		1.00	
4.2	REMONTAGE ET RECONEXION DES POMPES AU RESEAU	Ft		1.00	
	Total 4 : Approvisionnement en eau potable pendant les travaux et installation pompage d'essai				
	RECAPITULATIF 1. Travaux préliminaires 2. Terrassements - gestion des eaux 3. Fournitures et mise en œuvre des Matériaux 4. Approvisionnement en eau potable pendant les travaux et installation pompage d'essai Total HT TVA 20,0 % Total TTC				